



ประกาศเทศบาลตำบลโรงช้าง

เรื่อง การเปิดเผยราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ถนนสายกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านเด่น
ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร

ด้วย เทศบาลตำบลโรงช้าง จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ถนนสายกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านเด่น ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๑๔๘,๔๑๐.๐๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทสองสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘๒ / ว ๑๘๕๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เทศบาลตำบลโรงช้างจึงประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ถนนสายกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านเด่น ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ดังกล่าวข้างต้น ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณิษฐภูมิ คำเมืองเหนือ)
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

แบบสรุปราคากลาง

โครงการ

ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านเด่น

ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเด่น หมู่ที่ ๖ ตำบลโรงช้าง

อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

กองช่าง เทศบาลตำบลโรงช้าง

ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด

จังหวัดเชียงราย

แบบสรุปราคากลาง

ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านเด่น

ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
๑	งานดินขุด - ขุดตัด	ลบ.ม.	๑๑.๒๓	๒๓.๑๘	๒๖๐.๓๖	๑.๓๗๙๕	๓๑.๙๘	๓๕๙.๑๗
๒	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๑.๕๖	๔๐๑.๓๖	๖๒๖.๑๒	๑.๓๗๙๕	๕๕๓.๖๘	๘๖๓.๗๓
๓	งานคอนกรีตสำเร็จ (strength ๑๘๐ กก / ตร.ซม.)	ลบ.ม.	๑.๕๖	๑,๙๘๘.๒๔	๓,๑๐๑.๖๕	๑.๓๗๙๕	๒,๗๔๒.๗๘	๔,๒๗๘.๗๓
๔	งานคอนกรีตสำเร็จ (strength ๒๔๐ กก / ตร.ซม.)	ลบ.ม.	๑๐.๙๒	๒,๑๒๘.๔๓	๒๓,๒๒๒.๖๖	๑.๓๗๙๕	๒,๙๓๖.๑๗	๓๒,๐๖๒.๙๗
๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๖ mm.	ตัน	๐.๑๕๐	๓๕,๑๓๐.๓๒	๕,๒๗๒.๐๘	๑.๓๗๙๕	๔๘,๔๖๒.๒๘	๗,๒๗๒.๘๓
๖	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๙ mm.	ตัน	๐.๔๙๘	๓๔,๑๕๔.๖๔	๑๗,๐๐๕.๖๐	๑.๓๗๙๕	๔๗,๑๑๖.๓๓	๒๓,๔๕๙.๒๓
๗	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	กก.	๑๖.๒๐	๕๑.๔๐	๘๓๒.๖๔	๑.๓๗๙๕	๗๐.๙๑	๑,๑๔๘.๖๓
๘	งานไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	๔๑.๖๐	๓๐๘.๐๐	๑๒,๘๑๒.๘๐	๑.๓๗๙๕	๔๒๔.๘๙	๑๗,๖๗๕.๒๖
๙	งานเหล็กฉาก ๕๐ x ๕๐ x ๔ มม. (๑๘.๔๐ กิโลกรัม / ท่อน) ยาว ๖ ม.	ท่อน	๕๒.๐๐	๘๒๒.๑๐	๔๒,๗๔๙.๒๐	๑.๓๗๙๕	๑,๑๓๔.๐๙	๕๘,๙๗๒.๕๒
๑๐	งานท่อ PVC. ขนาด Ø ๑ นิ้ว ๑/๒ ชั้น ๘.๕	ท่อน	๑๒.๔๘	๑๓๔.๕๘	๑,๖๗๙.๕๖	๑.๓๗๙๕	๑๘๕.๖๕	๒,๓๑๖.๙๕
					๑๐๗,๕๘๒.๔๗			
							รวม	๑๔๘,๔๑๐.๐๒
							ปรับยอด	๑๔๘,๔๑๐.๐๒

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทสองสตางค์-)

รวม

ปรับยอด

๑๔๘,๔๑๐.๐๒

๑๔๘,๔๑๐.๐๒

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= ๑๐๗,๕๘๒.๔๗

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๗๙๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภฤต มหาวิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรพรรณ ปัญญาไว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิคม ฝันปิมปา)